

管路土工 (GW下水同時施工路線)

区間: 管渠																																			
ス/シ No.	測点	追加 距離	単距離	掘削幅	口径	外径	外面	管 断面積	砂基礎			(計画) 地盤高	計画 渠底高	土被り	掘削深	計画舗装厚				既設As	計算値								管路土工				管基礎工		
									管下	管上	砂基礎厚					下層	上層	As	Σ		掘削高	埋戻高	平均掘削深	平均埋戻厚	掘削断面積	埋戻断面積	砂基礎断面積	機械掘削	機械埋戻	改良土	残土処分	砂基礎	改良土		
1	既設1号MH	0.0										63.660	62.222	1.230	1.546						1.45	0.51													
2	国道・市道 境	4.3	4.3	0.9	φ200	0.216	0.208	0.037	0.10	0.30	0.616	63.858	62.223	1.427	1.743	0.20	0.12	0.10	0.42	0.10	1.64	0.71	1.55	0.61	1.40	0.55	0.52	6.02	2.37	3.16	7.22	2.24	2.99		
3	新設小型MH ○●-1	6.3	2.0	0.9	φ200	0.216	0.208	0.037	0.10	0.30	0.616	63.950	62.235	1.507	1.823	0.15	0.12	0.03	0.30	0.05	1.71	0.81	1.71	0.81	1.54	0.73	0.52	3.08	1.46	1.95	3.70	1.04	1.39		
4	新設1号MH ○●-2	62.5	56.2	0.9	φ200	0.216	0.208	0.037	0.10	0.30	0.616	64.970	62.347	2.415	2.731	0.15	0.12	0.03	0.30	0.05	1.77	0.91	2.23	1.37	2.01	1.23	0.52	112.96	69.13	92.17	135.55	29.22	38.96		
5	新設小型MH ○●-3	78.0	15.5	0.9	φ200	0.216	0.208	0.037	0.10	0.30	0.616	64.890	62.378	2.304	2.620	0.15	0.12	0.03	0.30	0.05	2.68	1.82	2.63	1.76	2.37	1.58	0.52	36.74	24.49	32.65	44.09	8.06	10.75		
																				小計(a)										158.8	97.5	129.9	190.6	40.6	54.1

区間: 取付管																																	
樹 No.	測点	追加 距離	単距離	掘削幅	口径	外径	外面	管 断面積	砂基礎				地盤高	計画 渠底高	土被り	掘削深	計画舗装厚				既設As	計算値						管路土工				管基礎工	
									管下	管上	砂基礎厚	下層					上層	As	Σ	掘削高		埋戻高	平均掘削深	平均埋戻厚	掘削断面積	埋戻断面積	砂基礎断面積	機械掘削	機械埋戻	改良土	残土処分	砂基礎	改良土
1	MH3 分葦	0.0	0.9	0.6	φ 150	0.165	0.159	0.021	0.10	0.30	0.565	64.890	62.378	2.353	2.618	0.15	0.12	0.03	0.30	0.00	2.62	1.75	2.62	1.75	1.57	1.05	0.32	1.41	0.95	1.27	1.69	0.29	0.39
		0.9										64.890	62.378	2.353	2.618						2.62	1.75											
																				小計 (b)						1.4	1.0	1.3	1.7	0.3	0.4		

付帯工

区間:管渠																															
ス/シ No.	測点	追加 距離	単距離	掘削幅	口径	外径	外面	管 断面積	計画舗装厚				既設As	本復旧 幅	一次取壊		一次運搬		二次取壊		二次運搬		舗装工/舗装準備工				区画線工				
									下層	上層	As	Σ			As切断	As破砕	搬運機	般処分	As切断	As破砕	搬運機	般処分	不陸	下層	上層	仮表層	表層	W150	W300		
1	既設1号MH	0.0												0.10	4.50	10.40	3.87	0.39	0.92	9.00	19.35	26.10	61.34	19.35	3.87	3.87	3.87	19.35			
2	国道・市道 境	4.3												0.05	1.50	5.80	1.80	0.09	0.21	3.00	3.00	4.31	10.13	3.00	1.80	1.80	3.00				
3	新設小型MH ○●-1	6.3												0.05	1.50	114.20	50.58	2.53	5.95	3.00	84.30	3.34	7.85	84.30	50.58	50.58	84.30				
4	新設1号MH ○●-2	62.5												0.05	1.50	32.80	13.95	0.70	1.65	3.00	23.25	4.07	9.56	23.25	13.95	13.95	23.25				
5	新設小型MH ○●-3	78.0																													
														小計(c)	163.2	70.2	3.7	8.7	18.0	129.9	37.8	88.9	129.9	70.2	70.2	70.2	129.9				

前面道路からの取付管分のみ計上

種別		機械掘削	機械埋戻	改良土	残土処分	砂基礎	改良土
管路土工 合計		a+b	160.2	98.4	131.2	192.3	54.5

種別		一次取壊		一次運搬		二次取壊		二次運搬		舗装工/舗装準備工					区画線工	
		As切断	As破砕	搬運機	般処分	As切断	As破砕	搬運機	般処分	不陸	下層	上層	仮表層	表層	W150	W300
付帯工 合計	c+d	163.2	70.2	3.7	8.7	18.0	129.9	37.8	88.9	129.9	70.2	70.2	70.2	129.9		