

タ イ ト ル			土 工 集 計 表				布設部 小 計	布設部+接続部 合計			
用 地 区 分			布設部		n設部(枝線・インターロッキング)					布設部(インターロッキング)	
口 径 ・ 土 被 り			g100	DP=800	g50	DP=800				g100	DP=800
延 長			m	70.0	m	6.0	m	4.0			
名 称	形 状 寸 法	単位	算式	数量	算式	数量	算式	数量		名 称	
【掘削～仮復旧】										【掘削～仮復旧】	
舗装版切断	As	t=15cm以下	m	2.00*70.00	140.00				140.00	155.00	舗装版切断
舗装版切断	Co	t=15cm以下	m			2.00×6.00	12.00	2.00×4.00	8.00	20.00	23.00
舗装版掘削積込	As,Con	t=10cm以下	m2	0.55*70.00	38.50					38.50	46.00
舗装版掘削積込	As,Con	t=10cm超え	m2			0.55*6.00	3.30	0.55*4.00	2.20	5.50	7.05
機械掘削積込	土砂	0.28BH	m3	(1.020-0.05)*0.55*70.00	37.35	(0.960-0.11)*0.55*6.00	2.81	(1.020-0.11)*0.55*4.00	2.00	42.16	54.19
機械埋戻し	山砂	0.28BH	m3	(0.720*0.55-0.011-0.000)*70.00	26.95	(0.750*0.55-0.003-0.000)*6.00	2.46	(0.810*0.55-0.011-0.000)*4.00	1.74	31.15	41.02
下層路盤工	ARC-40(RC)	t=15cm	m2	0.55*70.00	38.50					38.50	46.00
上層路盤工	M-40	t=18cm	m2			0.55*6.00	3.30	0.55*4.00	2.200	5.50	6.33
上層路盤工	M-40	t=12cm	m2	0.55*70.00	38.50					38.50	46.00
仮復旧工	②粗粒度As	t=3cm	m2	0.55*70.00	38.50	0.55*6.00	3.30	0.55*4.00	2.20	44.00	53.00
残土運搬・処分	4t車	4.5km	m3	機械掘削*1.2	44.82	機械掘削*1.2	3.37	機械掘削*1.2	2.40	50.59	65.02
As殻運搬	4t車	5.7km	m3	0.55*0.05*70.00	1.93					1.93	2.31
Co殻運搬	4t車	6.5km	m3			0.55*0.11*6	0.36	0.55*0.11*4.00	0.24	0.61	0.77
As廃材処理	×2.35	As塊	t	1.93*2.35	4.54					4.54	5.49
Co廃材処理	×2.35	Co塊	t			0.363*2.35	0.85	0.242*2.35	0.56	1.41	1.81
【本復旧】											【本復旧】
舗装版切断	As	t=15cm以下	m	2.0*1.65	3.30					3.30	12.30
舗装版切断	Co	t=15cm以下	m			2.0*2.10	4.20	2.00*2.550	5.10	9.30	12.30
舗装版掘削積込	As,Con	t=10cm以下	m2	(0.55+1.10)*70.00	115.50	0.55*6.00	3.30	0.55*4.00	2.20	121.00	130.16
舗装版掘削積込	As,Con	t=10cm超え	m2			1.55*6.00	9.30	2.00*4.00	8.00	17.30	18.95
不陸整正	補充材なし		m2	(0.55+1.10)*70.00	115.50	(0.55+1.55)*6.00	12.60	(0.55+2.00)*4.00	10.20	138.30	149.11
表層工	⑫密粒度As	t=5cm	m2	(0.55+1.10)*70.00	115.50					115.50	123.16
空練モルタル	空練モルタル	t=3cm	m ²			(0.55+1.55)*6.00	12.60	(0.55+2.00)*4.00	10.20	22.80	25.95
インターロッキング	インターロッキング	t=8cm	m ²			(0.55+1.55)*6.00	12.60	(0.55+2.00)*4.00	10.20	22.80	25.95
As殻運搬	4t車	4.0km	m2	(0.55*0.03+1.10*0.05)*70.00	5.01	0.55*0.03*6.00	0.10	0.55*0.03*4	0.07	5.18	5.51
Co殻運搬	4t車		m2			1.55*0.11*6.00	1.02	2.00*0.11*4.00	0.88	1.90	2.08
As廃材処理	×2.35	As塊	t	5.01*2.35	11.77	0.10*2.35	0.23	0.07*35	0.16	12.16	12.95
Co廃材処理	×2.35	Co塊	t			1.02*2.35	2.40	0.880*2.35	2.07	4.47	4.90
区画線設置工(ペイント式)	加熱式,実線	幅15cm	m								
区画線設置工(溶融式)	加熱式,実線	幅30cm	m								
区画線設置工(溶融式)	文字	15cm換算	m								

タ イ ト ル		用 地 区 分		No.0 1次接続		No.E 1次接続		lo+10m接続・閉塞(インターロッキング)		No.0+30m接続・閉塞		No.0 2次接続・閉塞		No.E 2次接続・閉塞		小 計	小 計		
口 径 ・ 土 被 り				g100 DP=1,200		g100 DP=1,200		g100 DP=1,100		g100 DP=1,200		g100 DP=1,200		g100 DP=1,200					
延 長		m		1.5 m		1.5 m		1.5 m		1.5 m		1.5 m		1.5 m					
名 称	形 状 寸 法	単位	算式	数量	算式	数量	算式	数量	算式	数量	算式	数量	算式	数量	算式	数量		名 称	
【掘削～仮復旧】																			
舗装版切断	As	t=15cm以下	m	2.00*1.50	3.00	2.00*1.50	3.00				2.00*1.50	3.00	2.00*1.50	3.00	2.00*1.50	3.00	15.00	155.00	【掘削～仮復旧】
舗装版切断	Co	t=15cm以下	m					2.00 × 1.50		3.00							3.00	23.00	
舗装版掘削精込	As,Con	t=10cm以下	m2	1.00*1.50	1.50	1.00*1.50	1.50				1.00*1.50	1.50	1.00*1.50	1.50	1.00*1.50	1.50	7.50	46.00	舗装版掘削精込
舗装版掘削精込	As,Con	t=10cm超え	m2					1.00*1.55		1.55							1.55	7.05	
機械掘削精込	土砂	0.28BH	m3	(1.420-0.05)*1.00*1.50	2.06	(1.420-0.05)*1.00*1.50	2.06	(1.260-0.11)*1.00*1.50	1.73		(1.420-0.05)*1.00*1.50	2.06	(1.420-0.05)*1.00*1.50	2.06	(1.420-0.05)*1.00*1.50	2.06	12.03	54.19	機械掘削精込
機械埋戻し	山砂	0.28BH	m3	(1.120*1.00-0.011-0.000)*1.50	1.66	(1.120*1.00-0.011)*1.50	1.66	(1.050*1.00-0.003)*1.50	1.57		(1.120*1.00-0.011)*1.50	1.66	(1.120*1.00-0.011)*1.50	1.66	(1.120*1.00-0.011)*1.50	1.66	9.87	41.02	機械埋戻し 山砂
下層路盤工	ARC-40(RC)	t=15cm	m2	1.00*1.50	1.50	1.00*1.50	1.50				1.00*1.50	1.50	1.00*1.50	1.50	1.00*1.50	1.50	7.50	46.00	下層路盤工 t=15cm
上層路盤工	M-40	t=18cm	m2					0.55*1.5		0.825							0.83	6.33	上層路盤工 t=18cm
上層路盤工	M-40	t=12cm	m2	1.00*1.50	1.50	1.00*1.50	1.50				1.00*1.50	1.50	1.00*1.50	1.50	1.00*1.50	1.50	7.50	46.00	上層路盤工 t=12cm
仮復旧工	②粗粒度As	t=3cm	m2	1.00*1.50	1.50	1.00*1.50	1.50	1.00*1.50	1.50	1.50	1.00*1.50	1.50	1.00*1.50	1.50	1.00*1.50	1.50	9.00	53.00	仮復旧工 t=3cm
残土運搬・処分	4t車	4.5km	m3	機械掘削*1.2	2.47	機械掘削*1.2	2.47	機械掘削*1.2	2.08		機械掘削*1.2	2.470	機械掘削*1.2	2.470	機械掘削*1.2	2.470	14.43	65.02	残土運搬・処分 4.5km
As殻運搬	4t車	5.7km	m3	1.00*0.05*1.50	0.08	1.00*0.05*1.50	0.08				1.00*0.05*1.50	0.08	1.00*0.05*1.50	0.08	1.00*0.05*1.50	0.08	0.38	2.31	As殻運搬 5.7km
Co殻運搬	4t車	6.5km	m3					1.00*0.11*1.50	0.17								0.17	0.77	Co殻運搬 6.5km
As廃材処理	×2.35	As塊	t	0.08*2.35	0.19	0.08*2.35	0.19				0.08*2.35	0.19	0.08*2.35	0.19	0.08*2.35	0.19	0.95	5.49	As廃材処理
Co廃材処理	×2.35	Co塊	t					0.165*2.35	0.40								0.40	1.81	Co廃材処理
【本復旧】																			
舗装版切断	As	t=15cm以下	m	2.00*1.50	3.00	2.00*1.50	3.00				2.00*1.50	3.00					9.00	12.30	舗装版切断
舗装版切断	Co	t=15cm以下	m					2.000*1.50		3.00							3.00	12.30	
舗装版掘削精込	As,Con	t=10cm以下	m2	(1.00+0.65)*1.50	2.48	(1.00+0.80)*1.50	2.70	1.00*1.50	1.50		(1.00+0.65)*1.50	2.48					9.16	130.16	舗装版掘削精込
舗装版掘削精込	As,Con	t=10cm超え	m2					1.10*1.50	1.65								1.65	18.95	
不陸整正	補充材なし		m2	(1.00+0.65)*1.50	2.48	(1.00+0.80)*1.50	2.70	(1.00+1.10)*1.50	3.15		(1.00+0.65)*1.50	2.48					10.81	149.11	不陸整正
表層工	⑬密粒度As	t=5cm	m2	(1.00+0.65)*1.50	2.48	(1.00+0.80)*1.50	2.70				(1.00+0.65)*1.50	2.48					7.66	123.16	表層工 t=5cm
表層工	空疎モルタル	t=3cm	m2					(1.00+1.10)*1.50	3.15								3.15	25.95	空疎モルタル t=3cm
表層工	インターロッキング	t=8cm	m2					(1.00+1.10)*1.50	3.15								3.15	25.95	インターロッキング t=8cm
As殻運搬	4t車	4.0km	m3	(1.00+0.03+0.65+0.05)*1.50	0.09	(1.00+0.03+0.80+0.05)*1.50	0.11	1.00*0.03*1.50	0.05		(1.00+0.03+0.65+0.05)*1.50	0.09					0.34	5.51	As殻運搬 4.0km
Co殻運搬	4t車		m2					1.10*0.11*1.50	0.18								0.18	2.08	Co殻運搬 4.0km
As廃材処理	×2.35	As塊	t	0.09*2.35	0.22	0.11*2.35	0.25	0.05*2.35	0.11		0.09*2.35	0.22					0.79	12.95	As廃材処理
Co廃材処理	×2.35	Co塊	t					0.18*2.35	0.42								0.42	4.90	
区画線設置工(ペイント式)	加熱式 実線	幅15cm	m																
区画線設置工(溶融式)	加熱式 実線	幅30cm	m																
区画線設置工(溶融式)	文字	15cm機算	m																

タ イ ト ル				土 工 集 計 表				小 計	
用 地 区 分				需要家切替(As部)		需要家切替(インターロッキング部)			
口 径・土 被 り				g30	DP=600	g30	DP=600		
延 長				6.55	m	2.55	m		
名 称		形 状 寸 法		単位	算式	数量	算式	数量	名 称
【掘削～仮復旧】									【掘削～仮復旧】
舗装版切断		As	t=15cm以下	m	2.00*6.55	13.10		13.10	舗装版切断
舗装版切断		Co	t=15cm以下	m			2.00×2.55	5.10	
舗装版掘削積込		As,Con	t=10cm以下	m2	0.55*6.55	3.60		3.60	舗装版掘削積込
舗装版掘削積込		As,Con	t=10cm超え	m2			0.55*2.55	1.40	
機械掘削積込		土砂	0.28BH	m3	(0.750-0.05)*0.55*6.55	2.52	(0.750-0.11)*0.55*2.55	0.90	機械掘削積込
機械埋戻し		山砂	0.28BH	m3	(0.450*0.55-0.002-0.000)*6.55	1.61	(0.540*0.55-0.002-0.000)*2.55	0.75	機械埋戻し 山砂
下層路盤工		ARC-40(RC)	t=15cm	m2	0.55*6.55	3.60		3.60	下層路盤工 t=15cm
下層路盤工		ARC-40(RC)		m2					
上層路盤工		M-40	t=18cm	m2			0.55*2.55	1.40	上層路盤工 t=18cm
上層路盤工		M-40	t=12cm	m2	0.55*6.55	3.60		3.60	上層路盤工 t=12cm
仮復旧工		②粗粒度As	t=3cm	m2	0.55*6.55	3.60	0.55*2.55	1.40	仮復旧工 t=3cm
残土運搬・処分		4t車	11.0km	m3	機械掘削*1.2	3.02	機械掘削*1.2	1.08	残土運搬・処分 4.5km
As殻運搬		4t車	4.0km	m3	0.55*0.05*6.55	0.18		0.18	As殻運搬 5.7km
Co殻運搬		4t車	km	m3			0.55*0.11*2.55	0.15	Co殻運搬 6.5km
As廃材処理		×2.35	As塊	t	0.18*2.35	0.42		0.42	As廃材処理
Co廃材処理		×2.35	Co塊	t			0.154*2.35	0.35	Co廃材処理
【本復旧】									【本復旧】
舗装版切断		As	t=15cm以下	m	2.00*6.55	13.10		13.10	舗装版切断
舗装版切断		Co	t=15cm以下	m			2.000*2.55	5.10	
舗装版掘削積込		As,Con	t=10cm以下	m2	(0.55+0.60)*6.55	7.53	0.55*2.55	1.40	舗装版掘削積込
舗装版掘削積込		As,Con	t=10cm超え	m2			0.60*2.55	1.53	
不陸整正		補充材なし		m2	(0.55+0.60)*6.55	7.53	(0.55+0.60)*2.55	2.70	不陸整正
表層工		密粒度As⑫	t=5cm	m ²	(0.55+0.60)*6.55	7.53		7.53	表層工(密粒度As⑫) t=5cm
空練モルタル		空練モルタル	t=3cm	m2			(0.55+0.60)*2.55	2.93	空練モルタル t=3cm
インターロッキング		インターロッキング	t=8cm	m2			(0.55+0.60)*2.55	2.93	インターロッキング t=8cm
As殻運搬		4t車	4.0km	m2	(0.55*0.03+0.6*0.05)*6.55	0.30	0.55*0.03*6.55	0.11	As殻運搬 4.0km
Co殻運搬		4t車		m2			0.6*0.11*2.55	0.17	Co殻運搬 6.5km
As廃材処理		×2.35	As塊	t	0.30*2.35	0.71	0.11*2.35	0.26	As廃材処理
Co廃材処理		×2.35	Co塊	t			0.17*2.35	0.40	Co廃材処理
区画線設置工(ペイント式)		加熱式,実線	幅15cm	m					
区画線設置工(溶融式)		加熱式,実線	幅30cm	m					
区画線設置工(溶融式)		文字	15cm換算	m					

[illegible]