	項　　目	金　　額	備　　考
	実　施　設　計		
(1)	工事価格（消費税相当額含まず）		千円未満端数切捨て
(2)	消費税等相当額（工事価格に　　％を乗じた額）		(1)＊
(3)	合計（設計額）		(1)＋(2)
(4)	予定価格	未定	
(5)	予定価格参考	未定	(4)＊100/
(6)	工事価格計に対し入札業者 が応じた（落札額）		
(7)	消費税等相当額（落札額）　に　　％を乗じた額		(6)＊
(8)	請負額（契約額）		(6)＋(7)
	設　計　変　更（１回目）		
(9)	工事価格（消費税相当額含まず）		千円未満端数切捨て
(10)	消費税等相当額（工事価格に　　％を乗じた額）		(9)＊
(11)	合計（設計額）		(9)＋(10)
(12)	工事価格計に対し入札業者 が応じた（落札額）		(9)＊(8)／(3)　千円未満
(13)	消費税等相当額（落札額）　に　　％を乗じた額		(12)＊　　端数処理しない
(14)	請負額（契約額）		(12)＋(13)　(8)＋(17)
(15)	変更増減分（税抜き）		(12)－(6)
(16)	消費税等相当額		(15)＊
(17)	変更増減分（税込）		(15)＋(16)　(14)－(8)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ガス管布設工事					式	1			
	ガス本管布設工				式	1			
		ガス管布設工		PEP φ100,L=100.0m	式	1			
			管路土工		式	1			第1号明細表
			管布設工		式	1			第2号明細表
			管接続工		式	1			第3号明細表
		供給管切替工		N=4箇所	式	1			
			管路土工		式	1			第4号明細表
			管切替工		式	1			第5号明細表
	仮設工				式	1			

本 工 事 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		交通管理工			式	1			
			交通誘導警備員B		人				P49
	直接工事費				式	1			
	共通仮設費				式	1			
			管材費		式	1			
		率計算分			式	1			
		準備費			式	1			第6号明細表
		技術管理費			式	1			第7号明細表
	純工事費				式	1			
	現場管理費				式	1			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		率計算分			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事価格				式	1			
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費				式	1			

第1号の1　A00000000001 A01

管路土工 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装版取壊し工（一次）		式	1				
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	206				第1号単価表,Ⅳ-3-③-1
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削･積込	舗装厚0cm超え10cm以下 排2次 山積0.28m3(平積0.28m3)	m2	63				第2号,1-1-3(参考資料)　P-165
殻運搬工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬費	BH山積0.28m3　ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 DID区間あり 普通 運搬距離2km	m3	3				第3号,1-1-6(参考資料)　P-174
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費	(投棄料)	t	7				P84
土工		式	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	63				第4号,1-1-1(参考資料)　P-159
発生土運搬費	BH山積0.28m3　ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 DID区間あり 普通 運搬距離13km	m3	74				第5号,1-1-6(参考資料)　P-174
残土処分費		m3	74				

第1号の2　A00000000001 A01

管路土工 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
管路埋戻費(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ 排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	45				第6号,1-1-2(参考資料)　P-161
山砂(4tDT､現場渡し)		m3	60.0				
舗装工（仮復旧）		式	1				
下層路盤工	施工幅1.8m未満 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混) t=15cm(1層)	m2	63				第7号,1-1-4(参考資料)　P-167,168
上層路盤工	施工幅1.8m未満 粒度調整砕石 M-40 t=12cm(1層)	m2	63				第8号,1-1-4(参考資料)　P-167,168
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力施工)	厚さ30mm 車道･路肩部 t≦50mm ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	63				第9号,1-1-7(参考資料)　P-177
舗装版取壊し工（二次）		式	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削･積込	舗装厚0cm超え10cm以下 排2次 山積0.28m3(平積0.28m3)	m2	278				第2号,1-1-3(参考資料)　P-165
殻運搬工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬費	BH山積0.28m3　ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 DID区間あり 普通 運搬距離2km	m3	13				第3号,1-1-6(参考資料)　P-174

第1号の3　A00000000001 A01

管路土工 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費	(投棄料)	t	30				P84
舗装工（本復旧）		式	1				
不陸整正工	施工幅1.8m以上 補足材なし	m2	278				第10号,1-1-5(参考資料)　P-170
表層（車道・路肩部：⑫密粒度As）	1.4m以上3.0m以下 50mm	m２	278				第11号単価表,Ⅳ-1-②-2
合　計		式	1				

第2号の1　A00000000001 A02

管布設工 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
資材費		式	1				
PE管(直管)	100mm(定長 5m/本)	m	100.0				
EF-S (ｿｹｯﾄ)	100mm	個	21.0				
EF-L45 (45° ｴﾙﾎﾞ)	100mm	個	2.0				
EF-L225 (22.5° ｴﾙﾎﾞ)	100mm	個	1.0				
EF-CA (ｷｬｯﾌﾟ)	100mm	個	1.0				
PCA-TL-Y (ﾊﾟｰｼﾞ付ｷｬｯﾌﾟ)	100mm	個	1.0				
労務費		式	1				
PE管布設工	100mm	m	100				第12号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	(2口当り) 呼び径100mm 融着継手	箇所	24				第13号,2-6-1,2　P-82

第2号の2　A00000000001 A02

管布設工 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径100mm 融着継手	口	1				第14号,2-6-1,2　P-82
合　計		式	1				

第3号の1　A00000000001 A03

管接続工 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
№0接続工		式	1				
ｽｸｲｽﾞｵﾌ	PE管 50mm	箇所	1				第15号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	呼び径100mm	口	1				第16号,2-8-7　P-93
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	呼び径50mm	口	2				第17号,2-8-7　P-93
PE管(直管)	75mm(定長 5m/本)	m	0.5				
PE管布設工	75mm	m	0.5				第18号
EF-RS (ﾚｼﾞｭｰｻｰ)	100mm×75mm	個	1.0				
EF-RS (ﾚｼﾞｭｰｻｰ)	75mm×50mm	個	1.0				
EF-L (90° ｴﾙﾎﾞ)	100mm	個	2.0				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	(2口当り) 呼び径100mm 融着継手	箇所	3				第13号,2-6-1,2　P-82

第3号の2　A00000000001 A03

管接続工 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	(2口当り) 呼び径75mm 融着継手	箇所	1				第19号,2-6-1,2　P-82
№E閉塞工		式	1				
ｽｸｲｽﾞｵﾌ	PE管 100mm	箇所	1				第20号
ｶﾞｽ遮断工(鋳鉄管)	100mm	箇所	1				第21号
鋳鉄管切断工	ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用 呼び径100mm	口	2				第22号,2-8-2　P-87
鋼管切断工	小口径管切断 呼び径40mm	口	2				第23号,2-4-1-1　P-64
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	呼び径100mm	口	1				第16号,2-8-7　P-93
EF-S (ｿｹｯﾄ)	100mm	個	1.0				
EF-L (90°ｴﾙﾎﾞ)	100mm	個	2.0				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	(2口当り) 呼び径100mm 融着継手	箇所	3				第13号,2-6-1,2　P-82

第3号の3　A00000000001 A03

管接続工 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
継輪(ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ)	100mm(GM型)	個	1.0				
特殊押輪	100mm(GM型)	個	1.0				
PE-GMⅡ接合材料	100mm	組	1.0				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	ﾒｶﾆｶﾙ継手工 呼び径100mm	口	1				第24号,2-6-3　P-82
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	特殊押輪 呼び径100mm	口	1				第25号,2-3-3　P-51
LA-AP	40mm(ｺﾏｺｰﾄ品)	個	1.0				
ｷｬｯﾌﾟ(白継手)	40mm	個	1.0				
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	呼び径75mm以下	口	1				第26号,2-3-3　P-51
鋼管継手工	小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	口	1				第27号,2-4-1-3　P-65
合　計		式	1				

第4号の1　A00000000001 A04

管路土工 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
舗装版取壊し工（一次）		式	1				
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	22				第1号単価表,Ⅳ-3-③-1
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削･積込	舗装厚0cm超え10cm以下 排2次 山積0.28m3(平積0.28m3)	m2	7				第2号,1-1-3(参考資料)　P-165
殻運搬工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬費	BH山積0.28m3　ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 DID区間あり 普通 運搬距離2km	m3	0.3				第3号,1-1-6(参考資料)　P-174
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費		t	1				
土工		式	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	5				第4号,1-1-1(参考資料)　P-159
発生土運搬費	BH山積0.28m3　ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 DID区間あり 普通 運搬距離13km	m3	6				第5号,1-1-6(参考資料)　P-174
残土処分費		m3	6				

第4号の2　A00000000001 A04

管路土工 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
管路埋戻費(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ 排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	3				第6号,1-1-2(参考資料)　P-161
山砂(4tDT､現場渡し)		m3	4.0				
舗装工（仮復旧）		式	1				
下層路盤工	施工幅1.8m未満 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混) t=15cm(1層)	m2	7				第7号,1-1-4(参考資料)　P-167,168
上層路盤工	施工幅1.8m未満 粒度調整砕石 M-40 t=12cm(1層)	m2	7				第8号,1-1-4(参考資料)　P-167,168
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力施工)	厚さ30mm 車道･路肩部 t≦50mm ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	7				第9号,1-1-7(参考資料)　P-177
舗装版取壊し工（二次）		式	1				
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	22				第1号単価表,Ⅳ-3-③-1
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削･積込	舗装厚0cm超え10cm以下 排2次 山積0.28m3(平積0.28m3)	m2	13				第2号,1-1-3(参考資料)　P-165
殻運搬工		式	1				

第4号の3　A00000000001 A04

管路土工 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬費	BH山積0.28m3　ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 DID区間あり　普通　運搬距離2km	m3	1				第3号,1-1-6(参考資料)　P-174
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費	(投棄料)	t	1				P84
舗装工（本復旧）		式	1				
不陸整正工	施工幅1.8m以上 補足材なし	m2	13				第10号,1-1-5(参考資料)　P-170
表層（車道・路肩部：⑫密粒度As）	1.4m以上3.0m以下 50mm	ｍ２	13				第28号単価表,Ⅳ-1-②-2
民地土工		式	1				
民地土工費		式	1				第29号
民地ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧(取り壊し含む)	t=10cm	式	1				第30号
合　計		式	1				

第5号の1　A00000000001 A05

管切替工 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
取出分岐工		式	1				
ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ取出分岐工	PEP×PEP 100mm×30mm	箇所	4				第31号
供給管		式	1				
PE管(直管)	30mm(定長 5m/本)	m	15.0				
供給管切替工		式	1				
EF-S (ｿｹｯﾄ)	30mm	個	4.0				
ﾒｶPCMGﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝｿｹｯﾄ(PCMG-TSY)	30mm(PE)×25mm	個	4.0				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径30mm	口	4				第32号,2-6-1,2　P-82
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	呼び径75mm以下	口	4				第26号,2-3-3　P-51
明示工		式	1				

第5号の2　A00000000001 A05

管切替工 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
PE防護ｼｰﾄ設置工	φ30mm	m	4				
表示ﾋﾟﾝ	ｶﾞｽ用 ｽﾃﾝﾚｽ・G-8	個	4.0				
既設閉塞工		式	1				
LA-AP	25mm(ｺﾏｺｰﾄ品)	個	4.0				
ｷｬｯﾌﾟ(白継手)	25mm	個	4.0				
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	呼び径75mm以下	口	4				第26号,2-3-3　P-51
鋼管継手工	小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	口	4				第33号,2-4-1-3　P-65
合　計		式	1				

第6号の1　A04000 A01

準備費（試掘工）　1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
舗装版取壊し工（一次）		式	1				
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	3				第1号単価表,Ⅳ-3-③-1
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削･積込	舗装厚0cm超え10cm以下 排2次　山積0.28m3(平積0.28m3)	m2	2				第2号,1-1-3(参考資料)　P-165
殻運搬工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬費	BH山積0.28m3　ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 DID区間あり　普通　運搬距離2km	m3	0.1				第3号,1-1-6(参考資料)　P-174
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費	(投棄料)	t	0.2				P84
土工		式	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	排2次　山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	2				第4号,1-1-1(参考資料)　P-159
発生土運搬費	BH山積0.28m3　ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 DID区間あり　普通　運搬距離13km	m3	1				第5号,1-1-6(参考資料)　P-174
残土処分費		m3	1				

第6号の2　A04000 A01

準備費（試掘工）　1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
管路埋戻費(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ 排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1				第6号,1-1-2(参考資料)　P-161
舗装工（仮復旧）		式	1				
下層路盤工	施工幅1.8m未満 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混) t=15cm(1層)	m2	2				第7号,1-1-4(参考資料)　P-167,168
上層路盤工	施工幅1.8m未満 粒度調整砕石 M-40 t=12cm(1層)	m2	2				第8号,1-1-4(参考資料)　P-167,168
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力施工)	厚さ30mm 車道･路肩部 t≦50mm ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	2				第9号,1-1-7(参考資料)　P-177
合　計		式	1				

第7号 A06000 A01

技術管理費 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
気密試験工	給水車不要	日					第60号,5-1 P-117
灯外内管気密試験		件	4				
合 計		式	1				

第1号

舗装版切断 1m当たり単価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下
Ⅳ-3-③-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料	ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	供用日					
特殊作業員		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径22ｲﾝﾁ	枚					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	l					
施工パッケージ単価		m	1				
合　計		m	1				
舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	A ＝ 01　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 B ＝ 01　15cm以下	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚C ＝ 0 D ＝ 0				

第2号

ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削･積込 100m2当たり単価表

舗装厚0cm超え10cm以下
排2次 山積0.28m3(平積0.28m3)
1-1-3(参考資料)　P-165

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					P49
普通作業員		人					P48
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第34号,P-159､166
諸雑費		式	1				
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	A = 18　排2次 山積0.28m3(平積0.28m3)		舗装厚B = 01　0cm超え10cm以下				ﾊﾞｯｸﾎｳ運転----------*

第3号

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬費 10m3当たり単価表

BH山積0.28m3　ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積
DID区間あり 普通 運搬距離2km
1-1-6(参考資料)　P-174

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	割増なし ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 普通	日					
合　計		m3	10				
単位当り		m3	1				
規格 運搬距離(km) DID区間	A = 04　BH山積0.28m3　ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 B = 2 C = 02　DID区間あり		路面状態D = 02　普通 種別E = 02　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊				10m3当り運搬日数----------* #001 = 0.4×(1+0.3)=0.52

第4号

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 100m3当たり単価表

排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
1-1-1(参考資料)　P-159

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					
諸雑費		式	1				
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	A = 18　排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)						

第5号

発生土運搬費 10m3当たり単価表

BH山積0.28m3　ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積
DID区間あり 普通 運搬距離13km
1-1-6(参考資料)　P-174

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	割増なし ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 普通	日					
合　計		m3	10				
単位当り		m3	1				
規格 運搬距離(km) DID区間	A = 04　BH山積0.28m3　ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 B = 13 C = 02　DID区間あり		路面状態D = 02　普通 種別E = 01　発生土				10m3当り運搬日数----------* #001 = 1.1×(1+0)=1.1

第6号

管路埋戻費(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ 締固め
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
1-1-2(参考資料)　P-161

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					
ﾀﾝﾊﾟ 運転	60～80kg	日					
諸雑費		式	1				
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 埋戻材料	A = 18　排2次 山積0.28m3(平積0.2m3) B = 01　発生土又は埋戻材料別途計上	埋戻材料数量(m3/100m3) C = 0					

第7号

下層路盤工 100m2当たり単価表

施工幅1.8m未満
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混) t=15cm(1層)
1-1-4(参考資料)　P-167,168

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	ARC-40(RC混合)	m3	19.05				
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					
諸雑費		式	1				
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				
施工幅 路盤材料	A = 01　1.8m未満 B = 14　ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混)		路盤材厚(cm)C = 15 路盤種別D = 02		下層路盤		WK　= 15÷20=1 普通作業員----------* #001 = 0.78×1=0.78 路盤材----------*
							#002 = 100×15÷100×(1+0.27)=19.05 振動ﾛｰﾗ----------* ﾀﾝﾊﾟ----------* #004 = 0.45×1=0.45

第8号

上層路盤工 100m2当たり単価表

施工幅1.8m未満
粒度調整砕石 M-40 t=12cm(1層)
1-1-4(参考資料)　P-167,168

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
粒度調整砕石	40mm	m3	15.24				
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					
諸雑費		式	1				
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				
施工幅 路盤材料	A = 01　1.8m未満 B = 09　粒度調整砕石 M-40		路盤材厚(cm)C = 12 路盤種別D = 01		上層路盤		WK　= 12÷15=1 普通作業員----------* #001 = 0.78×1=0.78 路盤材----------*
							#002 = 100×12÷100×(1+0.27)=15.24 振動ﾛｰﾗ----------* ﾀﾝﾊﾟ----------* #004 = 0.45×1=0.45

第9号の1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力施工) 100m2当たり単価表

厚さ30㎜ 車道･路肩部 t≦50㎜
②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
1-1-7(参考資料)　P-177

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	7.544				
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日					
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	40～60kg	日					
諸雑費		%	6				
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				
舗装厚(mm) 歩車道区分	A = 30 B = 01　車道･路肩部		砂散布の有無E = 0 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物種類F = 02		②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		世話役----------* #001 = 1×100÷250=0.4 特殊作業員----------* #002 = 2×100÷250=0.8

第9号の2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力施工) 100m2当たり単価表

厚さ30mm 車道･路肩部 t≦50mm
②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
1-1-7(参考資料)　P-177

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
仕上り厚t(mm) 瀝青材料の種類	C = 01　t≦50mm D = 03　瀝青材散布なし		締固め後密度G = 01　標準 締固め後密度(t/m3)H = 0				普通作業員----------* #003 = 4×100÷250=1.6 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物----------* #004 = 100×(30÷1000)×2.35×(1+0.07)=7.544
							振動ﾛｰﾗ----------* #006 = 1×100÷250=0.4 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ----------* #007 = 2×100÷250=0.8

第10号

不陸整正工 100m2当たり単価表

施工幅1.8m以上
補足材なし
1-1-5(参考資料)　P-170

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
振動ﾛｰﾗ運転(賃料)	排ｶﾞｽ 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t	日					
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					
諸雑費		式	1				
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				
施工幅 補足材料	A = 02　1.8m以上 B = 16　補足材なし		補足材厚(cm)C = 0				振動ﾛｰﾗ----------* #003 = 0.16 ﾀﾝﾊﾟ----------* #004 = 0.16

第11号の1

表層（車道・路肩部：⑫密粒度As）　1ｍ２当たり単価表

1.4m以上3.0m以下
50mm
Ⅳ-1-②-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m 長期割引補正あり	日					
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量 3～4t 長期割引補正あり	日					
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量 3～4t 長期割引補正あり	日					
普通作業員		人					
特殊作業員		人					
運転手(特殊)		人					
土木一般世話役		人					
⑫密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)改質Ⅰ型		t					
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	1					
軽油	1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1					

第11号の2

表層（車道・路肩部：⑫密粒度As）　1ｍ２当たり単価表

1.4m以上3.0m以下
50mm
Ⅳ-1-②-2

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
施工パッケージ単価		ｍ２	1				
合　計		ｍ２	1				
平均幅員 1層当り平均仕上り厚(mm)(1) 1層当り平均仕上り厚(mm)(2)	A = 03　1.4m以上3.0m以下 B = 50 C = 0		瀝青材料	材料D = 35　各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ 種類E = 02　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

第12号

PE管布設工 100m当たり単価表

100mm

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	呼び径100mm	m	100				第42号,2-6-1,2　P-82
管標識工		m	100				第43号
管明示工(低圧ｶﾞｽ)	100mm	m	100				第44号
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ		m	100.0				
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 08　100mm						

第13号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1箇所当たり単価表

(2口当り)
呼び径100mm 融着継手
2-6-1,2　P-82

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
諸雑費		%	8.5				
合　計		箇所	1				
呼び径 融着継手（EF継手）	A = 08　100mm B = 02　行う			単位C = 01　1箇所(2口当り)			配管工----------* #001 = 0.07×1=0.07 普通作業員----------* #002 = 0.07×1=0.07

第14号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり単価表

呼び径100mm 融着継手
2-6-1,2　P-82

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	8.5				
合　計		口	1				
呼び径 融着継手（EF継手）	A = 08　100mm B = 02　行う			単位C = 02　1口当り			配管工----------* #001 = 0.07×0.7=0.049 普通作業員----------* #002 = 0.07×0.7=0.049

第15号

ｽｸｲｽﾞｵﾌ 100箇所当たり単価表

PE管
50mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
雑材料		%	1				
合　計		箇所	100				
単位当り		箇所	1				
呼び径	A = 06　50mm						

第16号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 1口当たり単価表

呼び径100mm
2-8-7　P-93

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
諸雑費		%	7				
合　計		口	1				
呼び径	A = 08　100mm						

第17号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 1口当たり単価表

呼び径50mm
2-8-7　P-93

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
呼び径	A = 06　50mm						

第18号

PE管布設工 100m当たり単価表

75mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	呼び径75mm	m	100				第45号,2-6-1,2　P-82
管標識工		m	100				第43号
管明示工(低圧ｶﾞｽ)	75mm	m	100				第46号
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ		m	100.0				
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 07　75mm						

第19号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1箇所当たり単価表

(2口当り)
呼び径75mm 融着継手
2-6-1,2　P-82

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
諸雑費		%	8.5				
合　計		箇所	1				
呼び径 融着継手（EF継手）	A = 07　75mm B = 02　行う			単位C = 01　1箇所(2口当り)			配管工----------* #001 = 0.05×1=0.05 普通作業員----------* #002 = 0.05×1=0.05

第20号

ｽｸｲｽﾞｵﾌ 100箇所当たり単価表

PE管
100mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
雑材料		%	1				
合　計		箇所	100				
単位当り		箇所	1				
呼び径	A = 08　100mm						

第21号

ｶﾞｽ遮断工(鋳鉄管) 1箇所当たり単価表

100mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ｼｰﾑﾚｽｶﾞｽﾊﾞｯｸ	100mm	個	0.333				
ｸﾗﾝﾌﾟ	100mm×50mm	個	1.0				
ﾌﾟﾗｸﾞ(白継手)	50mm	個	1.0				
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
諸雑費		%	10				
合　計		箇所	1				
呼び径	A = 02　100mm						

第22号

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用
呼び径100mm
2-8-2　P-87

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					P48
普通作業員		人					P48
管切断機(ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機)	φ450mm以下	日					
諸雑費		%	5				
合　計		口	1				
呼び径	A = 03　100mm						機械損料----------*

第23号

鋼管切断工 1口当たり単価表

小口径管切断
呼び径40mm
2-4-1-1　P-64

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
諸雑費		%	3				
合　計		口	1				
呼び径	A = 05　40mm						

第24号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり単価表

ﾒｶﾆｶﾙ継手工
呼び径100mm
2-6-3　P-82

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
呼び径	A = 03　100mm						

第25号

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1口当たり単価表

特殊押輪
呼び径100mm
2-3-3　P-51

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
呼び径 種別	A = 02　100mm B = 04　(1)～(3)以外	離脱防止継手割増率(%) 特殊押輪による割増率(%)	C = 0 D = 30				離脱防止継手割増----------* WK01 = 1 特殊押輪割増----------* WK02 = 1+30÷100=1.3
							配管工----------* #001 = 0.05×1×1.3=0.065 普通作業員----------* #002 = 0.05×1×1.3=0.065

第26号

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1口当たり単価表

呼び径75mm以下
2-3-3　P-51

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
呼び径 種別	A = 01　75mm以下 B = 04　(1)～(3)以外	離脱防止継手割増率(%) 特殊押輪による割増率(%)	C = 0 D = 0				離脱防止継手割増----------* WK01 = 1 特殊押輪割増----------* WK02 = 1
							配管工----------* #001 = 0.05×1×1=0.05 普通作業員----------* #002 = 0.05×1×1=0.05

第27号

鋼管継手工 2口当たり単価表

小口径管ねじ込み接合
呼び径40mm
2-4-1-3　P-65

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
諸雑費		%	3				
合　計		口	2				
単位当り		口	1				
呼び径	A = 05　40mm						

第28号の1

表層（車道・路肩部：⑫密粒度As）　1ｍ２当たり単価表

1.4m以上3.0m以下
50mm
Ⅳ-1-②-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m 長期割引補正あり	日					
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量 3～4t 長期割引補正あり	日					
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量 3～4t 長期割引補正あり	日					
普通作業員		人					
特殊作業員		人					
運転手(特殊)		人					
土木一般世話役		人					
⑫密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)改質Ⅰ型		t					
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	1					
軽油	1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1					

第28号の2

表層（車道・路肩部：⑫密粒度As）　1ｍ２当たり単価表

1.4m以上3.0m以下
50mm
Ⅳ-1-②-2

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
施工パッケージ単価		ｍ２	1				
合　計		ｍ２	1				
平均幅員 1層当り平均仕上り厚(mm)(1) 1層当り平均仕上り厚(mm)(2)	A = 03　1.4m以上3.0m以下 B = 50 C = 0		瀝青材料	材料D = 35　各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ 種類E = 02　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

第29号

民地土工費 1式当たり単価表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m３	2				第47号単価表, Ⅱ-1-③-4
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂	m３	2				第48号単価表, Ⅱ-1-③-10
合　計		式	1				

第30号

民地ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧(取り壊し含む) 1式当たり単価表

t=10cm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下	m	8				第49号単価表,Ⅳ-3-③-1
構造物とりこわし工(標準単価)人力施工	無筋構造物 昼間施工 時間的制約無	m3	0.2				第50号単価表,Ⅵ-1-④-1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通 W/C≦65%	m3	0.2				P16,17
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離3.3km以下	m３	0.2				第51号単価表,Ⅱ-2-25-1
廃材処理費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)	t	1				第52号
合　計		式	1				

第31号

ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ取出分岐工 1箇所当たり単価表

PEP×PEP
100mm×30mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
EF-SPT (ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ)	100mm×30mm	個	1.0				
EF-S (ｿｹｯﾄ)	30mm	個	1.0				
EF継手工	PE管 100mm	口	1				第53号
EF継手工	PE管 30mm	口	1				第54号
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径30mm	箇所	1				第55号,1-4-2(参考資料)　P-188
合　計		箇所	1				
ｶﾞｽ本支管呼び径	A = 03　100mm		供給管呼び径B = 04　30mm				

第32号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり単価表

呼び径30mm
2-6-1,2　P-82

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
呼び径 融着継手（EF継手）	A = 04　30mm B = 01　行わない			単位C = 0			配管工----------* #001 = 0.03×1=0.03 普通作業員----------* #002 = 0.03×1=0.03

第33号

鋼管継手工 2口当たり単価表

小口径管ねじ込み接合
呼び径25mm
2-4-1-3　P-65

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
諸雑費		%	3				
合　計		口	2				
単位当り		口	1				
呼び径	A = 03　25mm						

第34号

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 1時間当たり単価表

ｸﾛｰﾗ型 排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
P-159、166

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
運転手(特殊)		人					P49
軽油	1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1	6.3				P197
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					P5-12
諸雑費		式	1				
合　計		時間	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	A = 18　排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)		損料割増B = 01	割増なし			燃料消費量----------* #002 = 41×0.153=6.3 運転日当り運転時間----------* T1　= 690÷110=6.3
							労務歩掛----------* #001 = 1÷6.3=0.16

第35号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 1日当たり単価表

割増なし
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 普通
P-174

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
運転手(一般)		人					
軽油	1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1	34				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	供用日					
ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	4t 普通	供用日					
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 損料割増 路面状態 運転労務数量	A = 02　ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 B = 01　割増なし C = 02　普通 D = 1	機械損料数量(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) F = 1.29 機械損料数量(ﾀｲﾔ損耗費) G = 1.29	燃料消費量E = 34				

第36号

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 1時間当たり単価表

ｸﾛｰﾗ型 排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
P-162

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
運転手(特殊)		人					P49
軽油	1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1	6.3				P197
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					P5-12
諸雑費		式	1				
合　計		時間	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 損料割増	A = 18　排2次 山積0.28m3(平積0.2m3) B = 01　割増なし		燃料消費量D = 6.3 機械損料数量E = 1				
運転労務数量	C = 0.16						

第37号

ﾀﾝﾊﾟ運転 1日当たり単価表

60～80kg
P-163

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	1	5				
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 60～80kg 長期割引補正あり	供用日					
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
ﾀﾝﾊﾟ規格 運転労務数量	A = 01　60～80kg B = 1		燃料消費量C = 5 機械賃料数量D = 1.38				

第38号

ﾀﾝﾊﾟ運転 1日当たり単価表

60～80kg
P-163

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	1	4				
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 60～80kg 長期割引補正あり	供用日					
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
ﾀﾝﾊﾟ規格 運転労務数量	A = 01　60～80kg B = 1		燃料消費量C = 4 機械賃料数量D = 1.61				

第39号

振動ﾛｰﾗ運転 1日当たり単価表

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t
P-177

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
軽油	1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1	3				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6t	供用日					
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 運転労務数量	A = 01　ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t B = 1		燃料消費量C = 3 機械損料数量D = 1.23				

第40号

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転 1日当たり単価表

40～60kg
P-177

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	1	5				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料	前進型 機械質量40～60kg	供用日					
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 運転労務数量	A = 01　40～60kg B = 1		燃料消費量C = 5 機械損料数量D = 1.4				

第41号

振動ﾛｰﾗ運転(賃料) 1日当たり単価表

排ｶﾞｽ 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t
P-168

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
運転手(特殊)		人					
軽油	1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1	13				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量 3～4t 長期割引補正あり	供用日					
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 運転労務数量	A = 01　排ｶﾞｽ 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t B = 1		燃料消費量C = 13 機械賃料数量D = 1.52				

第42号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 10m当たり単価表

呼び径100mm
2-6-1,2　P-82

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 08　100mm						

第43号

管標識工 10m当たり単価表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
管明示ｼｰﾄ工		m	10				第56号, 2-3-16　P-63
埋設表示ｼｰﾄ		m	10				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				

第44号

管明示工(低圧ｶﾞｽ) 100m当たり単価表

100mm

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工)	貼付手間のみ 呼び径φ100×4000	m	100				第57号,2-3-15　P-62
明示ﾃｰﾌﾟ 50mm×20m ｶﾞｽ低圧	社名・管種・年度入	巻	5.0				
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径・寸法	A = 03　100mm						明示ﾃｰﾌﾟ管種入----------* WK　= 0.1 #003 = 0.1×3.14×1.5×100÷5×4÷20=1.9

第45号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 10m当たり単価表

呼び径75mm
2-6-1,2　P-82

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 07　75mm						

第46号

管明示工(低圧ｶﾞｽ) 100m当たり単価表

75mm

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工)	貼付手間のみ 呼び径φ75×4000	m	100				第58号,2-3-15　P-62
明示ﾃｰﾌﾟ 50mm×20m ｶﾞｽ低圧	社名・管種・年度入	巻	5.0				
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径・寸法	A = 02　75mm						明示ﾃｰﾌﾟ管種入----------* WK　= 0.075 #003 = 0.075×3.14×1.5×100÷5×4÷20=1.4

第47号

床掘り　1ｍ３当たり単価表

土砂　上記以外(小規模)

Ⅱ-1-③-4

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	後方超小旋回型･排対型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日					
運転手(特殊)		人					
普通作業員		人					
軽油	1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1					
施工パッケージ単価		ｍ３	1				
合　計		ｍ３	1				
土質 施工方法	A = 01　土砂 B = 05　上記以外(小規模)		土留方式の種類C = 0 障害の有無D = 0				

第48号

埋戻し 1ｍ３当たり単価表

上記以外(小規模)
土砂
Ⅱ-1-③-10

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	後方超小旋回型･排対型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日					
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ損料	ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	供用日					
普通作業員		人					
特殊作業員		人					
運転手(特殊)		人					
軽油	1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	1					
施工パッケージ単価		ｍ３	1				
合　計		ｍ３	1				
施工方法 土質	A = 05　上記以外(小規模) B = 01　土砂		締固めの有無C = 0				

第49号

舗装版切断 1m当たり単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下
Ⅳ-3-③-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料	ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	供用日					
特殊作業員		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径22ｲﾝﾁ	枚					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	1					
施工パッケージ単価		m	1				
合　計		m	1				
舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	A = 02　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 B = 0	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	C = 01　15cm以下 D = 0			

第50号

構造物とりこわし工(標準単価)人力施工 1m3当たり単価表

無筋構造物
昼間施工 時間的制約無
Ⅵ-1-④-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1				P259
合　計		m3	1				
構造物種別 施工区分	A = 01　無筋構造物 C = 01　昼間施工		週休2日補正D = 01　週休2日補正なし				

第51号

殻運搬 1ｍ３当たり単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
DID区間有り 運搬距離3.3km以下
Ⅱ-2-25-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					P2-6,P5-24
運転手(一般)		人					P49
軽油	1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1					P197
施工パッケージ単価		ｍ３	1				
合　計		ｍ３	1				
殻発生作業 積込工法区分	A = 02　ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし B = 01　機械積込		運搬距離(6)Ｉ = 0 運搬距離(7)Ｊ = 0				
DID区間の有無 運搬距離(1) 運搬距離(2) 運搬距離(3)	C = 02　有り D = 0 E = 0 F = 0		運搬距離(8)Ｋ = 0 運搬距離(9)Ｌ = 0 運搬距離(10)Ｍ = 0 運搬距離(11)Ｎ = 0				
運搬距離(4) 運搬距離(5)	G = 02　3.3km以下 H = 0		運搬距離(12)Ｏ = 0				

第52号

廃材処理費 1t当たり単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材取引料金		t	1				
諸雑費		式	1				
合　計		t	1				
廃材区分	A = 01　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)						

第53号

EF継手工 100口当たり単価表

PE管
100mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	(2口当り) 呼び径100mm 融着継手	箇所	100				第13号,2-6-1,2　P-82
合　計		口	100				
単位当り		口	1				
呼び径	A = 08　100mm						

第54号

EF継手工 100口当たり単価表

PE管
30mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	(2口当り) 呼び径30mm 融着継手	箇所	100				第59号,2-6-1,2　P-82
合　計		口	100				
単位当り		口	1				
呼び径	A = 04　30mm						

第55号

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 1箇所当たり単価表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
配水管呼び径100mm 給水管呼び径30mm
1-4-2(参考資料)　P-188

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
諸雑費		%	1				
合　計		箇所	1				
配水管呼び径	A = 03　100mm		給水管呼び径B = 04　30mm				

第56号

管明示ｼｰﾄ工 100m当たり単価表

2-3-16　P-63

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
合　計		m	100				
単位当り		m	1				

第57号

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工) 100m当たり単価表

貼付手間のみ
呼び径φ100×4000
2-3-15　P-62

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					P48
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径･寸法	A = 03　φ100×4000						

第58号

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工) 100m当たり単価表

貼付手間のみ
呼び径φ75×4000
2-3-15　P-62

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					P48
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径･寸法	A = 02　φ75×4000						

第59号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1箇所当たり単価表

(2口当り)
呼び径30mm 融着継手
2-6-1,2　P-82

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					P49
普通作業員		人					P48
諸雑費		%	8.5				
合　計		箇所	1				
呼び径 融着継手（EF継手）	A = 04　30mm B = 02　行う			単位C = 01　1箇所(2口当り)			配管工----------* #001 = 0.02×1=0.02 普通作業員----------* #002 = 0.02×1=0.02

第60号

気密試験工 1日当たり単価表

給水車不要
5-1　P-117

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
器具損料及び諸雑費		%	20				
合　計		日	1				
給水車	A = 02　不要						

単　価　一　覧　表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m					第1号,Ⅳ-3-③-1
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 排2次　山積0.28m3(平積0.28m3)	m2					第2号,1-1-3(参考資料)　P-165
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬費	BH山積0.28m3　ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 DID区間あり　普通　運搬距離2km	m3					第3号,1-1-6(参考資料)　P-174
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	排2次　山積0.28m3(平積0.2m3)	m3					第4号,1-1-1(参考資料)　P-159
発生土運搬費	BH山積0.28m3　ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 DID区間あり　普通　運搬距離13km	m3					第5号,1-1-6(参考資料)　P-174
管路埋戻費(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ　排2次　山積0.28m3(平積0.2m3)	m3					第6号,1-1-2(参考資料)　P-161
下層路盤工	施工幅1.8m未満 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混) t=15cm(1層)	m2					第7号,1-1-4(参考資料)　P-167,168
上層路盤工	施工幅1.8m未満 粒度調整砕石　M-40　t=12cm(1層)	m2					第8号,1-1-4(参考資料)　P-167,168
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力施工)	厚さ30mm　車道･路肩部　t≦50mm ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2					第9号,1-1-7(参考資料)　P-177
不陸整正工	施工幅1.8m以上 補足材なし	m2					第10号,1-1-5(参考資料)　P-170

単　価　一　覧　表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
表層（車道・路肩部：⑫密粒度As）	1.4m以上3.0m以下 50mm	m２					第11号,Ⅳ-1-②-2
PE管布設工	100mm	m					第12号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	(2口当り) 呼び径100mm 融着継手	箇所					第13号,2-6-1,2　P-82
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径100mm 融着継手	口					第14号,2-6-1,2　P-82
ｽｸｲｽﾞｵﾌ	PE管 50mm	箇所					第15号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	呼び径100mm	口					第16号,2-8-7　P-93
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	呼び径50mm	口					第17号,2-8-7　P-93
PE管布設工	75mm	m					第18号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	(2口当り) 呼び径75mm 融着継手	箇所					第19号,2-6-1,2　P-82
ｽｸｲｽﾞｵﾌ	PE管 100mm	箇所					第20号

単　価　一　覧　表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ｶﾞｽ遮断工(鋳鉄管)	100mm	箇所					第21号
鋳鉄管切断工	ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用 呼び径100mm	口					第22号,2-8-2　P-87
鋼管切断工	小口径管切断 呼び径40mm	口					第23号,2-4-1-1　P-64
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	ﾒｶﾆｶﾙ継手工 呼び径100mm	口					第24号,2-6-3　P-82
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	特殊押輪 呼び径100mm	口					第25号,2-3-3　P-51
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	呼び径75mm以下	口					第26号,2-3-3　P-51
鋼管継手工	小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	口					第27号,2-4-1-3　P-65
表層（車道・路肩部：⑫密粒度As）	1.4m以上3.0m以下 50mm	m２					第28号,Ⅳ-1-②-2
民地土工費		式					第29号
民地ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧(取り壊し含む)	t=10cm	式					第30号

単　価　一　覧　表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ取出分岐工	PEP×PEP 100mm×30mm	箇所					第31号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径30mm	口					第32号,2-6-1,2　P-82
鋼管継手工	小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	口					第33号,2-4-1-3　P-65
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第34号,P-159、166
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	割増なし ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 普通	日					第35号,P-174
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第36号,P-162
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					第37号,P-163
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					第38号,P-163
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日					第39号,P-177
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	40～60kg	日					第40号,P-177

単 価 一 覧 表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
振動ﾛｰﾗ運転(賃料)	排ｶﾞｽ 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t	日					第41号,P-168
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	呼び径100mm	m					第42号,2-6-1,2　P-82
管標識工		m					第43号
管明示工(低圧ｶﾞｽ)	100mm	m					第44号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	呼び径75mm	m					第45号,2-6-1,2　P-82
管明示工(低圧ｶﾞｽ)	75mm	m					第46号
床掘り	土砂　上記以外(小規模)	m３					第47号,Ⅱ-1-③-4
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂	m３					第48号,Ⅱ-1-③-10
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下	m					第49号,Ⅳ-3-③-1
構造物とりこわし工(標準単価)人力施工	無筋構造物 昼間施工 時間的制約無	m3					第50号,Ⅵ-1-④-1

単 価 一 覧 表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離3.3km以下	m３					第51号, Ⅱ-2-25-1
廃材処理費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)	t					第52号
EF継手工	PE管 100mm	口					第53号
EF継手工	PE管 30mm	口					第54号
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径30mm	箇所					第55号, 1-4-2(参考資料) P-188
管明示ｼｰﾄ工		m					第56号, 2-3-16 P-63
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工)	貼付手間のみ 呼び径φ100×4000	m					第57号, 2-3-15 P-62
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工)	貼付手間のみ 呼び径φ75×4000	m					第58号, 2-3-15 P-62
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	(2口当り) 呼び径30mm 融着継手	箇所					第59号, 2-6-1, 2 P-82
気密試験工	給水車不要	日					第60号, 5-1 P-117

単 価 一 覧 表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費	(投棄料)	t					P84
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費	(投棄料)	t					P84
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費		t					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費	(投棄料)	t					P84
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費	(投棄料)	t					P84
ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材取引料金		t					
灯外内管気密試験		件					
PE防護ｼｰﾄ設置工	φ30mm	m					
残土処分費		m3					
残土処分費		m3					

単 価 一 覧 表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
残土処分費		m3					

積　算　情　報　表

(2021000017-0)

項　　目	内　　容	項　　目	内　　容
積算区分	実施	契約保証費区分	計算区分１
変更回数	当初	契約保証費率	0% ： 補正しない
積算基準ﾊﾟﾀｰﾝ	39:令和4度厚労省基準(10%)	現場管理費率の補正(施工時期)	0%
施行主体名	小千谷市	夜間補正区分	補正なし
設計書名(1行目)	ガス管布設工事	夜間補正率	0%
設計書名(2行目)		着工年月日	令和　年　月　日
設計書名(3行目)		竣工期限	令和　年　月　日
工事箇所	小千谷市　沼田　地内	工期日数	155日
路線･河川名		工種名	開削工事及び小口径推進工事
工事番号	ガス水道 第28号	落札額(税抜き)	
設計年度	令和04年度	請負額(契約額)	
単価適用地区	48 地区	当初設計額	
設計年月日	令和04年02月03日		
単価適用日付	令和04年04月20日 (61)		
適用率	01 開削工事及び小口径推進工事等		
前払金支出割合区分	３５%を超える		
共通仮設費補正	1.2 ： 一般交通影響あり②		
週休2日補正	0：補正しない		
現場環境改善費	計上しない		
現場環境改善費地域			
現場管理地域補正	1.1 ： 一般交通影響あり②		
一般管理費補正率	0%		